

ROMÂNIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COM. VALEA DANULUI

HOTĂRÂREA NR.39/ SEPTEMBRIE 2020

privind aprobarea deschiderii finantarii si inceperea executiei lucrarilor pe baza de liste de lucrari estimate cantitativ si valoric la obiectivul de investitii „Refacere DC240 – zona Adi Ungureanu, comuna Valea Danului, judetul Arges

CONSILIUL LOCAL AL COM. VALEA DANULUI, intrunit in sedinta extraordinara, convocata de indata

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr.4989/3.09.2020 al primarului comunei Valea Danului - domnul Preda Vasile

- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. nr.4990/3.09.2020

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al com. Valea Danului

- listele de lucrari estimate cantitativ si valoric la obiectivul de investitii „Refacere DC240 – zona Adi Ungureanu, comuna Valea Danului, judetul Arges

Vazand prevederile:

- art. 121 alin. 1) și alin. 2) și art. 138 alin. 5) din Constituția României, revizuită;

- art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7 alin. 2) din Codul civil;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

- art.7, alin.(5) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

- art. 129, alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.d), din OUG nr.57/2019 privind codul administrative

- art.22 si art.59 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- art.14 , alin.(4) si alin.(5) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) coroborat cu art.196 , alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1. Până la aprobarea documentației de avizare, se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor la obiectivul de investitii „Refacere DC240 – zona Adi Ungureanu, comuna Valea Danului, judetul Arges “, pe baza devizului general estimativ și a listelor de lucrari estimate cantitativ și valoric prevazute in anexa nr.1 la prezenta hotarare, iar decontarea se face pe baza situațiilor de lucrări însușite de beneficiar potrivit art. 14 din HG 907/2016.

Art. 2. (1) Se aproba efectuarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Refacere DC240 – zona Adi Ungureanu, comuna Valea Danului, judetul Arges “ in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , sursa de finantare fiind Fondul de interventie la dispozitia Guvernului conform HG nr.554/2020 .

Art.3. Primarul comunei Valea Danului, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, este imputernicit sa demareze procedura de achizitie publica a contractului de servicii pentru realizarea documentatiei tehnico-economice si a contractului de executie a lucrarilor.

Art .4. Lucrarile si serviciile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii „Refacere DC240 – zona Adi Ungureanu, comuna Valea Danului, judetul Arges ” se vor achizitiona cu respectarea prevederilor Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, actualizata si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza dl.Preda Vasile – primarul com. Valea Danului , Compartimentul Financiar – Contabilitate si Compartimentul Achizitii publice – Monitorizarea procedurilor administrative.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului general al comunei, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului jud. Arges , Primarului com. Valea Danului, compartimentelor mentionate la art.5 si va fi adusa la cunostinta locuitorilor comunei Valea Danului prin afisare la avizierul Primariei com. Valea Danului si pe site-ul oficial al primariei comunei Valea Danului.


Adoptata astazi : 4 septembrie . 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

☞ 



**Avizează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
jr. Eugenia ȚIȚEI**

☞ 

SC GEMA PROIECT EXPERT SRL

ANEXA NR. 1 LA HCL NR.39/4 SEPTEMBRIE 2020
AVIZAT,

Beneficiar: COMUNA VALEA DANULUI

Executant:

Proiectant: SC GEMA PROIECT EXPERT SRL

Obiectivul: REFACERE DC 240, ZONA ADI UNGUREANU, SAT VALEA DANULUI,

COMUNA VALEA DANULUI

PRESEDINTE DE SEDINTA

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (cu TVA)		
		Valoare (fara TVA) Lei	TVA Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	3,000.00	570.00	3,570.00
3.1.1	Studii de teren	3,000.00	570.00	3,570.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	200.00	38.00	238.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	14,300.00	2,717.00	17,017.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	300.00	57.00	357.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	14,000.00	2,660.00	16,660.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei		Lei	Lei
1	2	3		4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00		0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00		0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	2,000.00		380.00	2,380.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00		0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00		0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00		0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	2,000.00		380.00	2,380.00
TOTAL CAPITOL 3		19,500.00		3,705.00	23,205.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	147,266.32		27,980.60	175,246.93
4.1.1	01 AMENAJARE ZID DE SPRIJIN CANAL BETONAT	147,266.32		27,980.60	175,246.93
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00		0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00		0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00		0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00		0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00		0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		147,266.32		27,980.60	175,246.93

CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	0.00		0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00		0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00		0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,625.93		0.00	1,625.93
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00		0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	739.33		0.00	739.33
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	147.27		0.00	147.27
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	739.33		0.00	739.33
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00		0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00		0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00		0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		1,625.93		0.00	1,625.93

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL REZACERE DC 240, ZONA ADJUNGUREANU, SAT VALEA DANULUI, COMUNA VALEA DANULUI		168,392.25	31,685.60	200,077.86
TOTAL Constructii+Montaj		147,266.32	27,980.60	175,246.93



SC GEMA PROIECT EXPERT SRL

Beneficiar: COMUNA VALEA DANULUI
 Executant: SC GEMA PROIECT EXPERT SRL
 Proiectant: REFACERE DC 240,ZONA ADI UNGUREANU,SAT VALEA DANULUI,
 COMUNA VALEA DANULUI
 Obiectivul: 01 AMENAJARE ZID DE SPRIJIN_CANAL BETONAT
 Obiectul:
 Stadiul fizic: 01 Deviz Estimativ

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPDA25C% - Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de: 31-50 CM;	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	1.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	SVM.1.A - Decolmatarea canalelor decolmatat canale	mc	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RCSA08A-01% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC - pt.sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, se adauga	mc	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TSA02D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren foarte tare	mc	37.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	1.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PB01C# - Turnarea betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri etc. cu pompa	M CUB	12.380		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150)	mc	12.690		
8	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereaala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	388.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CC02XH - Confectionarea si montarea armaturilor din OL. bet.la constr.speciale bare.fason.avind diam. > 8MM	kg	7,056.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	6719081 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru diafrag	buc	1,764.000		
9.2	2000157 - Otel beton BST 500 S D=8-12mm	kg	7,267.680		
10	PB01C# - Turnarea betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri etc. cu pompa	M CUB	98.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2100914 - Beton clasa C20/25 (BC25/B350)	mc	100.450		
11	SB02XC - Teava din pvc 110 mm barbacane	m	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	14.560		
12	CG10B01> - Umpluturi in straturi executate cu argila, compactata manual	mc	4.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	PF05A1 - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	PB06D# - Zidarie uscata din piatra exec. in. drenuri din bolovani de rau in spat. culeilor si zid.de sprijin	M CUB	20.630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	DA09A01> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TSD17A1 - Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe O grosime medie de 0.50 M,executate manual,simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului,cu: pamant necoeziv	mc	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	17.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RPDE07B% - Parapet metalic deformabil (flexibil) tip, B cu lisa si stalpi metalici;	ml	55.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	6304537 - Parapet metalic tip B cu lisa simpla prod industr	kg	1.139.050		
19	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TSC35A31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01B... - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de... km	tona	135.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =...km \$	tona	285.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. =... km.	tona	90.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie
pentru muncă

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)



Proiectant

SC GEMA PROIECT EXPERT SRL

Beneficiar: COMUNA VALEA DANULUI
 Executant:
 Proiectant: SC GEMA PROIECT EXPERT SRL
 Obiectivul: REFACERE DC 240,ZONA ADI UNGUREANU,SAT VALEA DANULUI,
 COMUNA VALEA DANULUI
 Obiectul: 01 AMENAJARE ZID DE SPRIJIN_CANAL BETONAT
 Stadiul fizic: 01 Deviz Estimativ

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000157 - Otel beton BST 500 S D=8-12mm	kg	7,267.680				7.270
2	20010013 - Material marunt	%					0.000
3	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	10.120				0.010
4	2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150)	mc	12.690				30.450
5	2100914 - Beton clasa C20/25 (BC25/B350)	mc	100.450				241.080
6	2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	mc	0.055				0.090
7	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	23.931				38.290
8	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	0.055				0.070
9	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R magmatice 15-25 MM.	mc	3.573				5.360
10	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	21.454				32.180
11	2205501 - Argila comuna pentru constructii	mc	5.445				9.800
12	2600361 - Suspensie bitum filerizat-subif S 558	kg	100.000				0.110
13	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.272				0.160
14	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.233				0.120
15	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.349				0.170
16	2918811 - Cherestea fag cal.II	mc	0.011				0.010
17	2928361 - Panou cofraj astereaia scind. ras.scurte subscurte	mp	25.220				0.380
18	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1.25 OL32 S 889	kg	70.560				0.070
19	5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	116.400				0.010
20	5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	116.400				0.000
21	5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	1.940				0.000
22	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	9.700				0.010
23	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	5.390				0.010

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	
24	6104124 - Vopsea alchidica seria 5050 util	kg	7.425				0.010	
25	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	46.560				0.050	
26	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	7.640				7.640	
27	6202818 - Apa industrială, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.495				0.500	
28	6304537 - Parapet metalic tip B cu lisa simpla prod industr	kg	1.139.050				1.140	
29	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L200-300 MM	kg	11.640				0.010	
30	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2.2 stas 6675/2	m	14.560				0.020	
31	6719081 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru diafrag	buc	1.764.000				0.020	
32	7306972 - Cablu otel zincat simplu 24/1/19/120 B stas 1513-74	kg	1.200				0.000	
33	7819201 - Material marunt	%					0.000	
34	8001525@ - Geotextil fibre netesute polipropilena min. 250 g/mp	mp	102.000				0.030	
TOTAL Materiale							Greutate	375.07



SC GEMA PROIECT EXPERT SRL

Beneficiar: COMUNA VALEA DANULUI
 Executant: SC GEMA PROIECT EXPERT SRL
 Proiectant: REFACERE DC 240,ZONA ADI UNGUREANU,SAT VALEA DANULUI,
 Obiectivul: COMUNA VALEA DANULUI
 Obiectul: 01 AMENAJARE ZID DE SPRIJIN_CANAL BETONAT
 Stadiul fizic: 01 Deviz Estimativ

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1944 - Macara turn	7.056		
2	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta. pina la 40 MC/H	7.727		
3	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	10.218		
4	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.739		
5	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	66.228		
6	3817 - Malaxor actionat electric. pentru mortar. cu capacitate de 200 l	4.400		
7	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi). R8-14;de 14tf	4.541		
8	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.264		
9	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	1.152		
10	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	30.300		
TOTAL Utilaje				



SC GEMA PROIECT EXPERT SRL

Beneficiar: COMUNA VALEA DANULUI
 Executant: SC GEMA PROIECT EXPERT SRL
 Proiectant: REFACERE DC 240,ZONA ADI UNGUREANU,SAT VALEA DANULUI,
 Obiectivul: COMUNA VALEA DANULUI
 Obiectul: 01 AMENAJARE ZID DE SPRIJIN_CANAL BETONAT
 Stadiul fizic: 01 Deviz Estimativ

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei) (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30295 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 20km	285.000	20.000	0.500		
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	135.000	10.000	0.250		
3	8888928 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	90.000	20.000	0.500		
TOTAL Transport						

