

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COM. VALEA DANULUI

HOTĂRÂREA NR.29/11 iunie 2020

privind aprobarea devizului general actualizat și a listelor de lucrări estimate cantitativ și valoric pentru realizarea reparațiilor la drumul comunal DC239 Borobanesti, comuna Valea Danului, județul Arges

CONSILIUL LOCAL AL COM. VALEA DANULUI, intrunit in sedinta ordinara

Avand in vedere:

- memoriul justificativ intocmit de SC GEMA PROIECT EXPERT S.R.L. inregistrat sub nr. 3085/28.05.2020

- referatul de aprobare nr.3175/4.06.2020 al primarului comunei Valea Danului - domnul Preda Vasile

- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 3176/4.06.2020

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al com. Valea Danului

- HCL nr.60/21.11.2019 privind aprobarea devizului general privind cheltuielilor necesare realizarii reparațiilor la drumul comunal DC239 Borobanesti, comuna Valea Danului, județul Arges

Vazand prevederile:

- art. 121 alin. 1) și alin. 2) și art. 138 alin. 5) din Constituția României, revizuită;

- art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7 alin. 2) din Codul civil;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

- art.7, alin.(5) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

- art. 129, alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.d), din OUG nr.57/2019 privind codul administrative

- art.22 si art.59 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- art.10, alin.(4) si art.14 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) coroborat cu art.196 , alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1.(1) Se aproba devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii reparațiilor la drumul comunal DC239 Borobanesti, comuna Valea Danului, județul Arges conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Se aproba listele de lucrări estimate cantitativ și valoric pentru realizarea reparațiilor la drumul comunal DC239 Borobanesti, comuna Valea Danului, județul Arges conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. (1) Se aproba efectuarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii la drumul comunal DC239 Borobanesti, comuna Valea Danului in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , avand sursa de finantare bugetul local.

(2) Până la aprobarea documentației de avizare, se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe baza listelor de lucrări estimate cantitativ și valoric prevazute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, iar decontarea se face pe baza situațiilor de lucrări însușite de beneficiar potrivit art. 14 din HG 907/2016.

Art.3. Primarul comunei Valea Danului, cu sprijinul compartimentelor de specialitate este împuternicit să demareze procedura de achiziție publică a contractului de servicii pentru realizarea documentației tehnico-economice.


Art .4. Lucrarile si serviciile necesare pentru efectuarea reparatiilor la drumul comunal DC239 Borobanesti, comuna Valea Danului, judetul Arges se vor achizitiona cu respectarea prevederilor Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, actualizata si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza dl.Preda Vasile – primarul com. Valea Danului , Compartimentul Financiar – Contabilitate si Compartimentul Achizitiei publice – Monitorizarea procedurilor administrative.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului jud. Arges , Primarului com. Valea Danului, compartimentelor mentionate la art.5 si va fi adusa la cunostinta locuitorilor comunei Valea Danului prin afisare la avizierul Primariei com. Valea Danului si pe site-ul oficial al primariei comunei Valea Danului.

Adoptata astazi 11.06. 2020


PRESEDINTE DE SEDINTA
Plesă Gheorghe






CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL

jr. Eugenia TITEI



Beneficiar: COMUNA VALEA DANULUI
 Executant:
 Proiectant: SC GEMA PROIECT EXPERT SRL
 Obiectivul: REPARATIE DRUM COMUNAL DC 239 BOROBANESTI, COMUNA VALEA DANULUI



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		
		Lei	TVA	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	3,500.00	665.00	4,165.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,000.00	190.00	1,190.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	2,500.00	475.00	2,975.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	1,500.00	285.00	1,785.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	1,500.00	285.00	1,785.00
TOTAL CAPITOL 3		5,000.00	950.00	5,950.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	100,000.00	19,000.00	119,000.00
4.1.1	01 REPARATII DRUMURI	100,000.00	19,000.00	119,000.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		100,000.00	19,000.00	119,000.00

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
--	--	--	--	--

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL REPARATIE DRUM COMUNAL DC 239 BOROBANESTI, COMUNA VALEA DANULUI	105,000.00	19,950.00	124,950.00
TOTAL Constructii+Montaj	100,000.00	19,000.00	119,000.00



ANEXA nr. 2 la HCL nr. 29/11.06.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA
ESTI GEORGHE

Beneficiarul: Comuna Valea Danului
 Obiectivul: REPARATIE DRUM DC 239 BORO BANESTI
 Obiectul: Obiect
 Devizul: CAP 1. REPARATIE DRUM BORO BANESTI PCT 1

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDC04 B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate asfalt;	ml	40	13,027	521,076
				Material:	5,782	231,293
				Manopera:	2,49	99,604
				Utilaj:	4,754	190,179
				Transport:	0	0
2	RPCT19 XF	Decopertare asfalt si strat de fundatie pana la h=0,5m	mc	32	33,438	1070,014
				Material:	0	0
				Manopera:	9,213	294,827
				Utilaj:	24,225	775,188
				Transport:	0	0
3	TSC35B 32	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distanțe de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,32	1378,111	440,996
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	1378,111	440,996
				Transport:	0	0
4	TRA01A 02P	Transportul rutier al pamantului sau molozulului cu autobasculanta dist. = 2 km	tona	64	7,875	504,016
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0,016
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,875	504
5	TsE01X B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor cu denivelari dce 10-20cm teren mijlociu si compactare cu mai de mana	100m p	0,68	1131,077	769,132
				Material:	0	0
				Manopera:	717,644	487,998
				Utilaj:	413,433	281,135
				Transport:	0	0
6	IFB09E 2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 cm din balast	mp	68	25,452	1730,765
				Material:	13,5	918
				Manopera:	11,952	812,765
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	TSD04A 1	Nivelare si compactare cu mai de mana	mc	18	80,235	1444,23
				Material:	0,277	4,994
				Manopera:	75,823	1364,818
				Utilaj:	4,134	74,418
				Transport:	0	0
8	IFB09C 4	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din piatra sparta roca sedimentara	mp	68	18,771	1276,445
				Material:	11,55	785,4
				Manopera:	7,221	491,045
				Utilaj:	0	0

18	CA04K %	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi: turnare cu pompa, beton clasa ...1)	metru cub	6,5	35,117	228,259
				Material:	10,216	66,403
				Manopera:	24,901	161,856
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18.1	2100914	Beton marfa clasa B250	mc	6,5	255	1657,5
				Material:	255	1657,5
				Transport:	0	0
18.2	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	1,305	12,36	16,124
19	TRA06A 10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	15,6	21	327,6
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	21	327,6
20	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	43,4	20,475	888,615
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	20,475	888,615

Total ore manopera (ore)	352,048
Total greutate materiale (tone)	69,051


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	10068,139	8449,141	4166,644	1843,065	24526,989

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	190,106	0	0	190,106

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	10068,139	8639,247	4166,644	1843,065	24717,095
Cheltuieli	8,000%				1977,368
Profit	10,000%				2669,446

Total General fara TVA	29363,908
TVA (19%)	5579,143
TOTAL GENERAL (Lei)	34943,051

Beneficiar, _____



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro;

Beneficiarul: Comuna Valea Danului
 Obiectivul: REPARATIE DRUM DC 239 BOROBNANESTI
 Obiectul: Obiect
 Devizul: CAP 2. REPARATIE DRUM BOROBNANESTI PCT 2

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDC04 B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate asfalt;	ml	35	14,062	492,165
				Material:	5,782	202,382
				Manopera:	2,846	99,604
				Utilaj:	5,434	190,179
				Transport:	0	0
2	RPCT19 XF	Decopertare asfalt si strat de fundatie pana la h=0,5m	mc	30	40,221	1206,625
				Material:	0	0
				Manopera:	9,213	276,4
				Utilaj:	31,008	930,225
				Transport:	0	0
3	TSC35B 32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,3	2067,167	620,15
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	2067,167	620,15
				Transport:	0	0
4	TRA01A 02P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	60	7,875	472,515
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0,015
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,875	472,5
5	TsE01X B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor cu denivelari dce 10-20cm teren mijlociu si compactare cu mai de mana	100m p	0,6	1131,077	678,646
				Material:	0	0
				Manopera:	717,644	430,586
				Utilaj:	413,433	248,06
				Transport:	0	0
6	IFB09E 2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 cm din balast	mp	60	24,702	1482,146
				Material:	12,75	765
				Manopera:	11,952	717,146
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	TSD04A 1	Nivelare si compactare cu mai de mana	mc	15	80,235	1203,525
				Material:	0,277	4,162
				Manopera:	75,823	1137,348
				Utilaj:	4,134	62,015
				Transport:	0	0
8	IFB09C 4	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din piatra sparta roca sedimentara	mp	60	17,931	1075,875
				Material:	10,71	642,6
				Manopera:	7,221	433,275
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

18	CA04K %	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi: turnare cu pompa, beton clasa ...1)	metru cub	5	35,117	175,584
				Material:	10,216	51,08
				Manopera:	24,901	124,504
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18.1	2100914	Beton marfa clasa B250	mc	5	255	1275
				Material:	255	1275
				Transport:	0	0
18.2	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	1,003	12,36	12,403
19	TRA06A 10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	12	21	252
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	21	252
20	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	44,3	20,475	907,043
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	20,475	907,043
21	295226 000163	Excavator pe pneuri cu comanda hidraulica cu motor termic (buldoexcavator)	ora	4,014	154,5	620,15
				Utilaj:	154,5	620,15

Total ore manopera (ore)	275,916
Total greutate materiale (tone)	56,252

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	7960,803	6621,985	4417,212	1710,293	20710,293

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	148,995	0	0	148,995

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	7960,803	6770,98	4417,212	1710,293	20859,287
Cheltuieli	8,000%				1668,743
Profit	10,000%				2252,803

Total General fara TVA	24780,834
TVA (19%)	4708,358
TOTAL GENERAL (Lei)	29489,192

Beneficiar, _____



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: Comuna Valea Danului
 Obiectivul: REPARATIE DRUM DC 239 BOROBNESTI
 Obiectul: Obiect
 Devizul: CAP 3. REPARATIE DRUM BOROBNESTI PCT 3

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDC04 B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate asfalt;	ml	125	8,68	1085,02
				Material:	5,782	722,792
				Manopera:	0,996	124,504
				Utilaj:	1,902	237,724
				Transport:	0	0
2	RPCT19 XF	Decopertare asfalt si strat de fundatie pana la h=0,5m	mc	75	21,616	1621,225
				Material:	0	0
				Manopera:	9,213	691
				Utilaj:	12,403	930,225
				Transport:	0	0
3	TSC35B 32	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,75	1653,734	1240,3
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	1653,734	1240,3
				Transport:	0	0
4	TRA01A 02P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	150	7,875	1181,287
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0,037
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,875	1181,25
5	TsE01X B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor cu denivelari dce 10-20cm teren mijlociu si compactare cu mai de mana	100m p	1,5	1131,077	1696,615
				Material:	0	0
				Manopera:	717,644	1076,465
				Utilaj:	413,433	620,15
				Transport:	0	0
6	AcA48A 03+	Tuburi pentru drenaj, din PE cu pereti structurati, suprafata de captare 360grd, avand D= 110 mm	m	60	10,641	638,432
				Material:	6,905	414,324
				Manopera:	3,735	224,108
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	AcE196 A01+	Carotare in zid de sprijin cu grosimea de 50cm	buc	2	60,643	121,287
				Material:	0	0
				Manopera:	8,964	17,929
				Utilaj:	51,679	103,358
				Transport:	0	0
8	IFB09E 2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 cm din balast	mp	150	25,552	3832,864
				Material:	13,6	2040
				Manopera:	11,952	1792,864
				Utilaj:	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	304,566	0	0	304,566

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	17026,072	13840,842	4167,02	3556,35	38590,284
Cheltuieli	8,000%				3087,223
Profit	10,000%				4167,751

Total General fara TVA	45845,258
TVA (19%)	8710,599
TOTAL GENERAL (Lei)	54555,857

Beneficiar, _____



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;