


Iorga N.

	ROMÂNIA JUDEȚUL ARGEȘ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA DANULUI	Nr. 50/25.09.2023
---	---	--

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. DS1/2023 aferentă obiectivului de investiții "Modernizare Drumuri de interes local în comuna Valea Danului, județul Argeș", precum și a Actului adițional nr. 2 la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 4977/371/03.10.2022

Consiliul Local al Comunei Valea Danului întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5357/19.09.2023 al primarului comunei Valea Danului;
- Raportul de specialitate nr. 5358/19.09.2023 întocmit de dl. Iorga Nicolae-consilier achiziții publice în cadrul Comp. Achiziții publice-Monitorizarea procedurilor administrative;
- Dispoziția de șantier nr. DS1/2023 referitoare la obiectivul de investiții "Modernizare Drumuri de interes local în comuna Valea Danului județul Argeș" semnată de constructor Asocieria SC ALIFLOR INVEST 2008 SRL-SC COMESAD DRUMURI SRL, proiectant SC Centrul de Proiectare și Consultanță Rutiera SRL, SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, diriginte de șantier autorizat Țirdea Ion și beneficiar Comuna Valea Danului;

În conformitate cu prevederile:

- art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de **19%** începând cu data de **1 ianuarie 2017**;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (1) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", publicată în Monitorul Oficial nr. 849 din 6 septembrie 2021;
- art. 4 alin.(1), art. 6 alin.(1) lit.a) și lit. b), art.9 alin (1) din NORMELE METODOLOGICE din 21 septembrie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1.333 din 21 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 22 septembrie 2021;
- art.129 alin. (1) și alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Valea Danului, respectiv: Comisia economico-financiară și de administrație, Comisia juridică și de disciplină, social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție

copii, tineret și sport, turism, precum și Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, mediu și agricultură;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă documentația tehnică, respectiv Dispoziția de șantier nr. DS1/2023, aferenta obiectivului de investiții "*Modernizare Drumuri de interes local în comuna Valea Danului, județul Argeș*", conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având aceeași forță juridică.


Art.2. Se aprobă Actul aditional nr. 2 la Contractul de proiectare și execuție nr. 4977/371/03.10.2022, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Argeș, primarului comunei Valea Danului, Comp. Achiziții publice-Monitorizarea procedurilor administrative, Comp. Financiar-Contabilitate și va fi adusă la cunoștință publică prin publicare în format electronic pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Valea Danului, în Monitorul Oficial Local, în condițiile legii.

Adoptată astăzi: 25.09.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pleșa Mihai

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Luca Anisoara



Nr. hotărâre	50/25.09.2023
Nr. total consilieri	11
Prezenți	11
Voturi "pentru"	11
Voturi "împotrivă"	0
Abțineri	0

AVIZAT
PRESEDINTE DE SEDINTA
PLESA MIHAIL

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. 5/25.09.2023

DISPOZITIE DE SANTIER NR. DS1 / 2023

Referitor obiectiv: "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Valea Danului, judetul Arges"

In baza Notei de Constatate nr. 1 din 12.05.2023, a informatiilor meteorologice din 26.03.2023 precum si a analizei tehnice a proiectantului SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL - SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL prin reprezentantii ing. Alexe Gheorghe, ing. Moscu Armand si ing. Enescu Marius Elvis, se dispun urmatoarele:

♦ Pe DC243 – Drumul Banicesti:

- se dispune efectuarea de casete laterale pe ambele parti ale drumului intre pichetii P3 ÷ P45 pentru a asigura latimea platformei carosabile de $l = 5.00m$ conform proiect, latime casete $l = 1.00m$ si adancime sapatura medie $h = 40cm$. Se va aterne 25cm strat din balast urmat de structura rutiera conform profilului tip din proiect 350 / 2022.
- in zona statiei de pompare (picheti P33 – P35), pentru a nu intrerupe circulatia si de a asigura continuitatea scurgerilor de ape, se dispune inlocuirea santului betonat de pe partea stanga (zona curbei 10) cu rigola carosabila pe $L = 28m$ lungime iar rigola carosabila transversala cu lungime de 9m prevazuta in proiect sa fie reorientata pe langa statia de pompare pana la santul betonat prevazut pe partea dreapta. Se asigura astfel latimea platformei drumului, rigola carosabila permitand circulatia pe zona curbei. Santul trapezoidal se va reloca in zona pichetilor P20 – P23, stanga.
- urmare a solicitarilor cetatenilor din zona si cu acceptul beneficiarului, se dispune amenajarea de podete de acces suplimentare fata de proiect pentru asigurarea intrarilor si iesirilor la proprietatile riveranilor, podetele fiind realizate in punctele specificate de catre beneficiar. S-au identificat situatii cand pentru unele proprietati au fost prezentate cadastre separate (situatii cand dintr-o proprietate s-au facut dezmembrari si cadastre distincte necesitand accese suplimentare) dar si cerinte ale cetatenilor pentru podete si accese in zonele cu livezi, fanete etc. Podetele de acces se vor executa in aceleasi conditii tehnice si de calitate cu cele din documentatia initiala. Se vor efectua masuratori topo pentru determinarea lungimilor si suprafetelor real executate.
- avand in vedere ca drumul este in declivitate si datorita precipitatiilor cazute in ultima perioada, in zona pichetilor P20 – P23 stanga se dispune relocarea santului cu lungimea de 28m din zona statiei de pompare de pe partea stanga si executia de 3 buc. podete de accese auto si 1 buc. dala peste sant (la acces cu poarta mica). Situatiile aparut urmare a solicitarilor locuitorilor din zona care au proprietatile la o cota cu circa 0.70...1.00m mai jos fata de cota drumului, evitandu-se astfel patrunderea apelor de pe drum in proprietatile adiacente. Accesele la portile mari se vor efectua cu dala din beton cu grosimea de 15cm armate cu plasa sudata Ø6mm si balast 10cm plus gratar metalic ce va fi confectionat in regie proprie de catre proprietari. Descarcarea apelor colectate de santul de pe stanga din zona pichetilor P20 – P23 se va face cu podet transversal pe drum Ø300mm in santul de pe dreapta, zona pichet P20. Podetul se va executa cu lungimea de $L = 10.50m$ cu dala din beton de 15cm armata cu plasa sudata Ø6mm si balast de protectie min. 10cm.
- in zona portilor de acces mici, peste santul betonat cu sectiune trapezoidală se va executa dala din beton C20/25 cu grosimea de 10cm armata cu plasa sudata Ø6mm, latime acces $l = \text{min. } 1.00m$, necesar podete mici $N = 6buc$.

- se va întocmi ridicare topografică pentru stabilirea lungimilor, suprafețelor, cantităților de lucrări real executate.

♦ **Pe DC251A – Drumul Bisericii:**

- se dispune amenajarea unei platforme de întâlnire și petrecere vehicule în zona pichetilor P22 – P26, partea dreaptă (în apropierea zonei de capăt a parapetului de protecție). Terenul este în domeniul public conform limitelor cadastrale, platforma executându-se cu lungimea totală de $L = 5m + 15m + 5m = 25m$ și lățime de $l = 2.00m$. Structura rutieră este următoarea:
 - 7cm BAPC 16 rul 50/70
 - 12cm strat piatră spartă concasată
 - 25cm strat balast
 - săpătură circa 40cm adâncime.
- datorită terenului slab pe margini și pentru consolidarea marginii drumului se dispune efectuarea de casete laterale astfel:
 - între pichetii P63 – P68 stanga-dreapta pe $L = 80m$ lungime și lățime 1.50m, adâncime săpătură medie $h = 40cm$;
 - între pichetii P77 – P87 dreapta pe $L = 150m$ lungime și lățime 1.50m, adâncime săpătură medie $h = 40cm$;
 - între pichetii P109 – P114 stanga-dreapta pe $L = 70m$ lungime și lățime 1.00m, adâncime săpătură medie $h = 40cm$;
- după efectuarea săpăturilor la casete se așterne 25cm strat din balast urmat de structura rutieră conform profilului tip din proiect 350 / 2022.
- în zona pichetului P50 dreapta, se dispune racordarea drumului lateral existent (str. Nastasarilor) pe $L = 10m$ lungime și lățime $l = 3.00m$ cu aceeași structura rutieră ca a drumului principal.
- pentru exploatarea la maxim a spațiului dintre limitele de proprietate existente stanga-dreapta drumului, ținând seama de lățimea redusă a părții carosabile dar și a spațiului disponibil, pentru a asigura o lățime cât mai mare a platformei drumului, se dispune amplasarea santurilor și rigolelor betonate pe cât posibil, pe amplasamentul actual al santurilor existente dar fără afectarea limitelor de proprietate.
- cu acceptul beneficiarului se dispune amenajarea de podete de acces suplimentare față de proiect pentru asigurarea intrărilor și ieșirilor la proprietățile riveranilor urmare a solicitărilor cetățenilor din zona drumului, în special pe zonele de acces la livezi, fanete etc.. Se vor menține toate accesele ce se prezintă în stare bună și asigură tranzitul debitelor colectate de santuri.
- se va întocmi ridicare topografică pentru stabilirea lungimilor, suprafețelor, cantităților de lucrări real executate.



♦ **Pe strada Bolculești:**

- Se dispune racordarea a 4 drumuri laterale existente la drumul principal Bolculești pe câte $L = 10m$ lungime fiecare, structura rutieră fiind aceeași ca și în cale curentă cu a drumului principal. Drumurile laterale sunt amplasate astfel:
 - drum lateral dreapta zona pichet P31 – P32, lățime $l = 3.00m$.
 - drum lateral dreapta zona pichet P41 – P42 (str. Izlazului), lățime $l = 4.00m$
 - drum lateral stanga zona pichet P61 (str. Anghelști), lățime $l = 3.00m$.
 - drum lateral dreapta zona pichet P83 (str. Negoști), lățime $l = 3.00m$.
- având în vedere lățimea relativ redusă a drumului existent, în zona pichetilor P19 – P28, pe partea stângă, se dispune efectuarea de casete laterale pe o lungime de $L = 110m$ și lățime medie $l = 1.00m$ urmate de așternerea de material pietros (balast) în grosime de 25cm + straturile rutiere conform profilului tip din proiect 350 / 2022.
- pentru exploatarea la maxim a spațiului dintre limitele de proprietate existente stanga-dreapta drumului, ținând seama de lățimea redusă a părții carosabile și imposibilitatea amenajării de platforme intermediare de întâlnire vehicule,

pentru a a sigura o latime cat mai mare a platformei drumului, se dispune amplasarea santurilor si rigolelor betonate pe cat posibil, pe amplasamentul actual al santurilor existente dar fara afectarea limitelor de proprietate.

- o cu acceptul beneficiarului se dispune amenajarea de podete de acces suplimentare fata de proiect pentru asigurarea intrarilor si iesirilor la proprietatile riveranilor urmare a solicitarilor cetatenilor din zona drumului. Se vor mentine toate accesele ce se prezinta in stare buna si asigura tranzitul debitelor colectate de santuri.
- o se va intocmi ridicare topografica pentru stabilirea lungimilor, suprafetelor, cantitatilor de lucrari real executate.

Urmare a celor de mai sus, in baza masuratorilor din teren se vor intocmi antemasuratorile cu notele de renuntare si notele suplimentare. Fata de noua situatie, proiectantul va intocmi antemasuratorile iar constructorul va intocmi devizele oferta pe baza antemasuratorilor.


Diferentele fata de documentatia initiala apar ca urmare a adaptarii locale a proiectului la situatia terenului dar si ca urmare a vizitelor factorilor de decizie si a masuratorilor facute atat pe parcursul executiei lucrarilor cat si dupa finalizarea acestora si nu constituie modificari substantiale aduse proiectului initial.

Din prezenta Dispozitie de Santier fac parte integranta Nota de Constatere nr. 1 din 12.05.2023, informarea meteorologica din 26.03.2023 de la Administratia Nationala de Meteorologie, aspcte foto din timpul executiei, antemasuratorile cu cantitatile de lucrari necesare intocmite de Proiectant precum si devizele ofertantului in baza cantitatilor din antemasuratoare.

Dupa finalizarea tuturor lucrarilor, se va intocmi ridicare topografica post-executie pe fiecare strada in parte in vederea stabilirii lungimilor, suprafetelor, cantitatilor de lucrari real executate ce vor sta la baza situatiilor finale de lucrari. Se vor anexa planurile de situatie cu ridicarile topografice post-executie.

Prezenta Dispozitie de Santier se va aviza de catre verificatorul de proiect si va face parte din proiectul sus mentionat.

Beneficiar,
Comuna Valea Danului
dl. Preda Vasile - Primar




Constructor,
Asocierea SC ALIFLOR INVEST
2008 SRL - SC COMESAD
DRUMURI SRL

dl. Enescu Bogdan (lider asociere
SC ALIFLOR INVEST 2008
SRL)



Proiectant,
S.C. Centrul de Proiectare si
Consultanta Rutiera S.R.L.



Sef Proiect
dl. Moscu Armand

[Signature]

Diriginte de Santier,

ROMANIA - M.D.R.T. I.S.C.
dl. Indea Ion
DIRIGINTE DE SANTI
AUT. NR. 00025643 / 00029042
DOMENII / SUBDOMENII:
1; 2.3; 3.1; 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10.1


dl. Grigorescu Daniel (asociat 1
SC COMESAD DRUMURI SRL)

Sef Santier

dl. Costinescu George

[Signature]

SC TEHNIC INNOVATION
CONSTRUCT SRL
dl. Moscu Marius Elvis





Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 50/25.09.2023

**ACT ADITIONAL nr. 2
LA CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
Nr. 4977/371/03.10.2022**

COMUNA VALEA DANULUI

ASOCIEREA

**SC ALIFLOR INVEST 2008 SRL – lider asociat
SC COMESAD DRUMURI SRL - asociat 1
SC CENTRUL DE PROIECTARE SI
CONSULTANTA RUTIERA SRL – asociat 2
SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL – asociat 3**

NR./.....

NR...../.....

A. Părțile contractante:

Comuna Valea Danului, adresa sediul în Comuna Valea Danului, județul Arges, cod fiscal 4122035, tel./fax 0248/724458, având cont trezorerie nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Curtea de Arges , reprezentată prin **Primar Preda Vasile**, în calitate de **Achizitor**,
si

Asocierea S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL- lider asociat, SC COMESAD DRUMURI SRL, asociat 1, SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL- asociat 2 si SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, asociat 3, în calitate de **executant**, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului act adițional, în următoarele condiții:

B. Modificarea intervenită:

Contractul de proiectare si executie lucrari nr 4977/371/03.10.2022 încheiat între **COMUNA VALEA DANULUI** si **Asocierea S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL- lider asociat, SC COMESAD DRUMURI SRL, asociat 1, SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL- asociat 2 si SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, asociat 3** in vederea proiectarii si executiei lucrarilor aferente obiectivului “ *Modernizare Drumuri de interes local in comuna Valea Danului, judetul Arges* ” conform prevederilor acceptate de părți, se modifică după cum urmează:

1. La art. 4 Obiectul si pretul contractului se adauga urmatorul articol, dupa cum urmeaza:

Art.4.3.1. Se majoreaza valoarea contractului cu suma de 132.347,47 lei la care se adauga TVA, valoarea totala a contractului fiind de 4.910.199,04 lei fara TVA, respectiv 5.843.136,86 lei TVA inclus.

Art.4.3.2 Plata lucrarilor se va realiza conform bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Valea Danului pentru anul 2023.

Motivatia actului additional

Dispozitia de santier nr. DS1/2023.

Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate, in masura in care nu contravin prevederilor prezentului act additional.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Achizitor,

COMUNA VALEA DANULUI

Primar,

.....

Contabil,

Secretar general,

Executant,

ASOCIEREA

S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL-lider asociere

.....

SC COMESAD DRUMURI SRL- asociat 1

.....

SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA

RUTIERA SRL asociat 2

.....

SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL-asociat 3

.....