

**ROMÂNIA**  
**JUDETUL ARGES**  
**CONSILIUL LOCAL AL COM. VALEA DANULUI**

**PROIECT DE HOTARARE nr. 3/ mai 2022**

**referitor la aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de servicii de proiectare și execuție de lucrări nr. 3243/4155 din 10.08.2021 pentru obiectivul "Construire pod de acces peste râul Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernești, comuna Valea Danului", privind ajustarea prețului contractului conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022**

Consiliul Local al Comunei Valea Danului, întrunit în ședința ordinară  
Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 2912/24.05.2022 al primarului Comunei Valea Danului și Raportul compartimentului de specialitate nr. 2932/ 24.05.2022

-Contractul de servicii de proiectare și execuție de lucrări nr. 3243/4155 din 10.08.2021 pentru obiectivul "Construire pod de acces peste râul Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernești, comuna Valea Danului"

-Adresa nr. 1787/19.05.2022 a S.C. REPARATII MODERNIZĂRI RETEHOLOGIZĂRI ARGES S.R.L (S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.), înregistrată la Primăria Comunei Valea Danului sub nr. 2863/19.05.2022, prin care se solicită, în baza OUG nr. 47/14.04.2022, întocmirea/încheierea actului adițional în vederea ajustării prețului Contractului de servicii de proiectare și execuție de lucrări nr. 3243/4155 din 10.08.2021 la obiectivul "Construire pod de acces peste râul Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernești, comuna Valea Danului", conform Borderoului rest de executat și listelor cu cantitățile rest de executat la 15.04.2022-anexa la adresa menționată.

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Valea Danului, respectiv: Comisia economico-financiară și de administrație, Comisia juridică și de disciplină, social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, turism, Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, mediu și agricultură

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), art. 139 alin.(1), alin. (3) lit.e) și e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

**HOTĂRÂRE :**

**Art.1 :** Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Contractul de servicii de proiectare și execuție de lucrări nr. 3243/4155 din 10.08.2021 pentru obiectivul "Construire pod de acces peste râul Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernești, comuna Valea Danului", privind ajustarea prețului contractului conform prevederilor O.U.G. nr. 47/2022, precum și Borderoul rest de executat la 15.04.2022 și listele cu cantitățile rest de executat la 15.04.2022 întocmite de executant S.C. R.M.R. ARGES S.R.L. .

**Art.2:** Borderoul rest de executat la 15.04.2022 și listele cu cantitățile rest de executat la 15.04.2022 întocmite de executant S.C. R.M.R. ARGES S.R.L. devin Anexă


la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de servicii de proiectare și execuție de lucrări nr. 3243/4155 din 10.08.2021 pentru obiectivul "Construire pod de acces peste râul Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernești, comuna Valea Danului", și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3:** Se împuternicește primarul comunei Valea Danului, domnul Preda Vasile, să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de servicii de proiectare și execuție de lucrări nr. 3243/4155 din 10.08.2021 pentru obiectivul "Construire pod de acces peste râul Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernești, comuna Valea Danului", în numele și pentru UAT COMUNA VALEA DANULUI.

**Art.4:** Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Argeș, Primarului Comunei Valea Danului, Compartimentului Achiziții Publice-Monitorizarea Procedurilor Administrative, Compartimentului Financiar-Contabilitate și se aduce la cunoștința locuitorilor comunei Valea Danului prin publicare în format electronic pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Valea Danului, în Monitorul Oficial Local.

Adoptata astăzi 31.05.2022

INITIATOR,  
PRIMAR  
VASILE PREDA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL U.A.T.

ANIȘOARA LUCĂ

**“ Construire pod de acces peste râul Valea Danului pe Drumul Smida,  
sat Vernești, comuna Valea Danului”**

**ACT ADIȚIONAL NR. 1  
LA CONTRACTUL DE SERVICII DE PROIECTARE ȘI  
EXECUTIE DE LUCRARI nr. 3243 / 4155 din 10.08.2021**

**Părțile:**

UAT COMUNA VALEA DANULUI cu sediul în Comuna VALEA DANULUI, jud. Arges, telefon/fax: 0248/724.458, E-mail: primarie@valeadanului.cjarges.ro, cod fiscal: 4122035, cod postal 117790, număr cont ....., deschis la Trezoreria Curtea de Arges, reprezenta prin Primar – Preda Vasile – Primar, în calitate de **Achizitor**,

si

**SC REPARATII, MODERNIZARI, RETEHNOLOGIZARI ARGES SRL CURTEA DE ARGES**, adresa sediu **CURTEA DE ARGES, STR. INDUSTRIILOR, NR.25, JUDETUL ARGES** telefon/fax 0248721194 număr de înmatriculare J03/2182/1994 cod fiscal RO6750117, reprezentata prin Ing. **Badea Mihai** funcția **Director General** în calitate de **executant**, pe de alta parte

Fiind singurele si aceleasi parti in contractul cu nr. 3243 / 4155 din 10.08.2021, în conformitate cu prevederile OUG nr. 47/ 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, hotărâm de comun acord următoarele :

**Valoare rest de executat la data de 15.04.2021 = 199.211,19 lei fără TVA**

**Valoare de ajustat conf. OUG nr. 47/2022 = 197.711,19 lei fără TVA**

**Valoare care nu se aplică OUG nr. 47/2022 = proiectare și asistenta tehnica = 1.500 lei**

**Se introduce Art.4.4 Ajustarea prețului contractului:**

“Ajustarea valorii situațiilor de plată se face utilizând formula :

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)], \text{ unde}$$

$V_a$  = valoarea ajustată a solicitării de plată

$V_o$  = valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului

$a = 0$  lei – avans

$p$  = valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului = 5%

$ICC_n$  = indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată

$ICC$  data de referință =  $ICC$  luna iunie 2021 = 153,3.

În situația în care pentru indicele  $ICC_n$ , nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la achizitor, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate “.

Borderoul cu valoarea situațiilor de lucrări realizate până în 15.04.2022, precum și listele cu cantitățile rest de executat la 15.04.2022 devin anexa la acest act adițional.

*Achizitor,*

**COMUNA VALEA DANULUI**

*Primar,*

**PREDA Vasile**

.....

(semnătură autorizată)

*Executant,*

**S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.**

*Badea Mihai*

.....

(semnătură autorizată)

**ROMANIA**  
**JUDETUL ARGES**  
**COMUNA VALEA DANULUI**

---

**REFERAT DE APROBARE**

Nr. 2912 /24.05.2022

La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 3243 /4155 din 10.08.2021 la obiectivul "Construire pod de acces peste râul Valea Danului, de Drumul Smida, sat Vernești, Comuna Valea Danului" privind ajustarea prețului contractului conform prevederilor OUG nr. 47/2022

Prin adresa nr. 1787 /19.05.2022 contractantul serviciilor de proiectare și execuție lucrări, S.C. R.M.R. ARGES S.R.L. a depus la Primăria Valea Danului documentația necesară pentru întocmirea actului adițional în vederea ajustării prețului contractului pentru realizarea obiectivului de investiții "Construire pod de acces peste râul Valea Danului, de Drumul Smida, sat Vernești, Comuna Valea Danului".


Documentația transmisă conține Borderoul cuprinzând valoarea situațiilor de lucrări realizate până la 15.04.2022 și restul rămas de executat la data de 15.04.2022, precum și listele cu cantitățile rest de executat la data de 15.04.2022 pentru întocmirea/încheierea actului adițional în vederea ajustării prețului contractului conform prevederilor OUG nr. 47/ 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Ajustarea prețului contractului se face ținându-se cont de ICC - indicele de cost în construcții care este un indicator statistic care măsoară evoluția costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcții executate într-o anumită perioadă față de o perioadă de referință. Indicii de cost în construcții sunt calculați ca medie ponderată a indicilor de preț al materialelor de construcții, ai utilajelor din construcții, ai cheltuielilor de transport și ai cheltuielilor indirecte precum și a indicelui câștigului salarial nominal brut.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Valea Danului proiectul de hotărâre referitor la aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 3243 /4155 din 10.08.2021 la obiectivul "Construire pod de acces peste râul Valea Danului, de Drumul Smida, sat Vernești, Comuna Valea Danului" privind ajustarea prețului contractului conform prevederilor OUG nr. 47/2022

Primar,

Vasile Preda



ROMANIA  
JUDETUL ARGES  
COMUNA VALEA DANULUI

**RAPORT DE SPECIALITATE**

Nr. 2932 / 24.05.2022

La proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 3243 /4155 din 10.08.2021 la obiectivul "Construire pod de acces peste râul Valea Danului, de Drumul Smida, sat Vernești, Comuna Valea Danului" privind ajustarea prețului contractului conform prevederilor OUG nr. 47/2022

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prețul contractelor pentru proiectele de investiții aflate în derulare la data aprobării acestei OUG, se ajustează, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor. Ajustarea stabilită se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului. Ajustarea se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Prin adresa nr. 1787 /19.05.2022 contractantul serviciilor de proiectare și execuție lucrări, S.C. R.M.R. ARGEȘ S.R.L. a depus la Primăria Valea Danului documentația necesară pentru întocmirea actului adițional în vederea ajustării prețului contractului,

În conformitate cu prevederile art. 4), în vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)], \text{ unde:}$$

$V_a$  reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

$V_o$  reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului = **197.711,19 lei fără TVA**

$a$  reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului = **0 lei**

$p$  reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului = **5%**.

$ICC_n$  reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată,


$ICC_{data\ referință}$  reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe =  $ICC$  luna iunie 2021 = **153,3**

Actul adițional va cuprinde, în mod obligatoriu, restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG nr. 47 /2022, determinat cantitativ și valoric, documentele în baza cărora se determină restul rămas de executat care devin anexe la actul adițional, formula de calcul prezentată mai sus, valoarea avansului exprimat procentual și valoric, profitul exprimat procentual și valoric, modalitatea de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (6), precum și data de referință prevăzută la art. 3 alin. (4).

Apreciind ca oportun și legal acest proiect de hotărâre, propun adoptarea acestuia în forma prezentată de inițiator.

Întocmit,  
Consilier Achizitii Publice

IORGA Nicolae





# R.M.R. ARGES S.R.L.

REPARATII MODERNIZARI RETEHNLOGIZARI ARGES

✉ Curtea de Arges, str. Industriilor, nr. 25, cod postal 115300, jud. Arges


CUI : RO 6750117 ; nr. reg. com.: J03/2182/1994

☎ Tel : 0248.721.194, 📠 Fax : 0248.722.423, 📧 Email: contact@rmr.ro;

🏦 UniCredit Bank-Ag. Curtea de Arges: RO48 BACX 0000 0016 0727 5000



Nr. 1787/19.05.2022



CATRE,  
U.A.T. VALEA DANULUI

**Referitor: Borderou rest de executat si liste cantitati rest de executat la 15.04.2022**


Contract de servicii de proiectare si executie de lucrari nr. 3243/4155 din 10.08.2021

„Construire pod de acces peste raul Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernesti, comuna Valea Danului”

Prin prezenta, avand in vedere **Ordonanta de urgenta privind Ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru, nr. 47 din 14.04.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 377 din 15.04.2022**, va transmitem Borderoul cuprinzand valoarea situatiilor de lucrari realizate pana la 15.04.2022 si restul ramas de executat la data de 15.04.2022, precum si listele cu cantitatile rest de executat la 15.04.2022, pentru intocmirea/incheierea actului aditional in vederea ajustarii pretului contractului la prezentul obiectiv.

Va multumim pentru colaborare!

Executant,  
S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.



ANEXA LA ACT ADITIONAL NR. 1  
LA CONTRACT NR. 3243/4155 / 10.08.2021  
SI HEL NR. / 31.05.2022

AVIZAT  
PRESEDINTE DE SANITIA

OBIECTIV: „Construire pod de acces peste rau Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernesti, comuna Valea Danului”  
Proiectant: S.C. ALFRID S.R.L.  
Executant: S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.  
Beneficiar: U.A.T. VALEA DANULUI

**Borderou rest de executat la 15.04.2022**

Contract nr. 3243/4155 din 10.08.2021

Nr. crt	Denumire	Valoare contract - lei -	Valoare executata pana la 15.04.2022 - lei -	Valoare rest de executat la 15.04.2022 - lei -
0	1	2	3	4=2-3
	<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>	30,000.00	28,500.00	1,500.00
1.1.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	8,500.00	8,500.00	0.00
1.2.	Proiect tehnic si detalii de executie + PAC/POE	20,000.00	20,000.00	0.00
1.3.	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor	1,500.00	0.00	1,500.00
II	<b>Construcții și instalații</b>	<b>356,900.00</b>	<b>162,188.81</b>	<b>194,711.19</b>
2	<b>LUCRARI DE ARTA</b>	316,796.84	158,759.14	158,037.70
2.1.	Pod cu suprastructura din grinzi prefabricate, L = 10m	316,796.84	158,759.14	158,037.70
3	<b>RAMPE DE ACCES PE POD SI SISTEM RUTIER</b>	14,449.58	0.00	14,449.58
3.1.	Terasamente de pamant (sapaturi si umpluturi)	5,134.47	0.00	5,134.47
3.2.	Strat de uzura din piatra sparta amestec optimal, 15 cm grosime	9,315.11	0.00	9,315.11
4	<b>LUCRARI DE APARARE CONSOLIDARE</b>	22,223.91	0.00	22,223.91
4.1.	Pinten aval din gabioane, L = 13 m, Hf = 2 m	22,223.91	0.00	22,223.91
5	<b>LUCRARI IN AFARA AMPRIZEI PODULUI</b>	3,429.67	3,429.67	0.00
5.1.	Corectie de albie, L = 60 m	3,429.67	3,429.67	0.00
6	<b>ORGANIZARE DE SANTIER</b>	3,000.00	0.00	3,000.00
6.1.	Organizare de santier	3,000.00	0.00	3,000.00
	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>389,900.00</b>	<b>190,688.81</b>	<b>199,211.19</b>
	<b>TOTAL VALOARE DE AJUSTAT CF. OUG 47/2022 (fara TVA)</b>			<b>197,711.19</b>
	<b>TVA</b>			
	<b>Total General</b>	<b>74,081.00</b>	<b>36,230.87</b>	<b>37,850.13</b>
		<b>463,981.00</b>	<b>226,919.68</b>	<b>237,061.32</b>

ROMANIA - R.O.G.  
LUNGEA CU B. MARIUS  
DIRIGINTE VERIFICATOR  
AUT. NR. 100/2017/10.07.2017  
Din functie de santier  
DOCUMENT SUBSIDIAR  
10.11.2022 10:06:22

ROMANIA  
COMUNA VALEA DANULUI  
S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.  
1539 str. Iuliu Ceaușescu  
Vernesti

Beneficiar: ROMANIA \*  
U.A.T. VALEA DANULUI  
Comuna Vernesti, Jud. Argeș

**OBIECTIV:** CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RAUL VALEA DANULUI PE DRUMUL SMIDA,  
**OBIECTUL:** SAT VERNESI, COMUNA VALEA DANULUI  
**STADIUL FIZIC:** LUCRARI DE ARTA  
**Beneficiar:** Pod cu suprastructura din grinzi prefabricate, L = 10m  
**Proiectant:** UAT COMUNA VALEA DANULUI  
**Executant:** S.C. ALFRID S.R.L.  
 S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	215.200	37.08	7,979.03
			material:	12.33	2,652.74
			manopera:	24.75	5,326.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	PB10B1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De pod pile cassetesoane fundatii zid sprijin...etc cu pompa	mc	82.760	44.19	3,657.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.43	1,194.12
			utilaj:	29.76	2,463.10
			transport:	0.00	0.00
16	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	83.420	325.00	27,111.50
			material:	325.00	27,111.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	IRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	209.720	14.00	2,936.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.00	2,936.08
18	FF33A2 Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 m	mp	27.500	10.09	277.36
			material:	8.24	226.59
			manopera:	1.85	50.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	CB46B1 Esafodaje de sustinere E 75 de forma dreptunghiulara cu inaltimea de peste 3m	m	32.000	13.80	441.60
			material:	1.32	42.24
			manopera:	12.48	399.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	PG14A1 Demontarea lemnariei din pod...cintre,esafodaje	mc	3.000	160.41	481.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	160.41	481.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	CZ0302K1 Confectionat armatura BST 500S (asimilat)	kg	2,934.000	4.25	12,482.70
			material:	3.55	10,423.04
			manopera:	0.70	2,059.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

## F3rr - Rest de Realizat

- lei -

STADIUL FIZIC: Pod cu suprastructura din grinzi prefabricate, L = 10m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
22	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	2,934.000	0.61	1,792.32
				material:	0.04	123.23
				manopera:	0.57	1,669.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	TRA02A16	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	2.930	12.00	35.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.00	35.16
24	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	64.400	5.30	341.29
				material:	4.00	257.60
				manopera:	1.30	83.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	FE01C1	Zidarie uscata in...drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca sedimentara	mc	24.400	143.88	3,510.67
				material:	78.88	1,924.67
				manopera:	65.00	1,586.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	TRA01A27	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 27 km.	tona	48.120	22.00	1,058.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	22.00	1,058.64
27	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale...comode sub 25 kg distanta 20m	tona	48.120	37.18	1,789.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.18	1,789.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
28	PK13B1	Tuburi pentru evac. vaporilor de apa din hidroiz. la poduri, de sosea confec. din...material plastic	buc	10.000	39.52	395.19
				material:	6.50	65.00
				manopera:	33.02	330.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	FB04C1	Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executate manual: prin asezare ingrijita la protectia taluzurilor.	mc	10.000	187.20	1,872.00
				material:	62.40	624.00
				manopera:	124.80	1,248.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
30	TRA01A27	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 27 km.	tona	34.320	22.00	755.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	22.00	755.04
32	PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...10-14,9 ff	buc	18.000	434.67	7,824.11
				material:	46.68	840.15
				manopera:	52.00	935.99
				utilaj:	336.00	6,047.97
				transport:	0.00	0.00
33	PG13B1	Stive...execut. din traverse vechi de c. f. normala	mc	2.000	67.00	133.99
				material:	55.30	110.59
				manopera:	11.70	23.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

## F3rr - Rest de Realizat

\* lei -

STADIUL FIZIC: Pod cu suprastructura din grinzi prefabricate, L = 10m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	TRA04B15 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treier peste 20t pe...dist. 15 km	tona	33.750	12.00	405.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.00	405.00
35	PC05A1 Cofraje panouri placaj tip p pentru beton armat...la monolitizare suprastructuri la poduri din elem. pref.	mp	63.840	81.26	5,187.60
			material:	2.84	181.47
			manopera:	78.42	5,006.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	PB11A1 Turnare beton armat b200 in tabl. Placi plateiaje coronamente,etc....manual	mc	41.040	67.43	2,767.53
			material:	0.06	2.46
			manopera:	64.79	2,659.02
			utilaj:	2.58	106.05
			transport:	0.00	0.00
37	B100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	41.370	325.00	13,445.25
			material:	325.00	13,445.25
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	104.000	14.00	1,456.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.00	1,456.00
39	CZ0302H1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în atelier de santier, OB 37 D = 10 - 16 mm	kg	162.000	4.23	685.02
			material:	3.55	575.51
			manopera:	0.68	109.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
40	CZ0302K1 (asimilat) Confectionat armatura BST 500S	kg	2,751.000	4.25	11,704.13
			material:	3.55	9,772.93
			manopera:	0.70	1,931.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41	PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	2,913.000	0.61	1,779.49
			material:	0.04	122.35
			manopera:	0.57	1,657.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
42	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	2.930	12.00	35.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.00	35.16
43	PF05C1 Hidroizolatii...pentru pod sosea din 2 strat. carton bit. lipite de strat suport prin strat mastic.	mp	52.000	30.71	1,596.67
			material:	22.30	1,159.67
			manopera:	8.20	426.60
			utilaj:	0.20	10.40
			transport:	0.00	0.00
44	PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	8.000	81.28	650.26
			material:	0.06	0.48
			manopera:	81.22	649.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

## F3rr - Rest de Realizat

lei -


STADIUL FIZIC: Pod cu suprastructura din grinzi prefabricate, L = 10m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
45	2000860	Plase sudate tip 106 GQ 126(1,98kg/mp), cu ochiuri 100x100mm	kg	158.400	5.00	792.00
				material:	5.00	792.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
46	2101005	Beton rutier C32/40 (B500) imbunatatit cu polimeri	mc	8.060	380.00	3,062.80
				material:	380.00	3,062.80
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
47	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	20.260	14.00	283.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	14.00	283.64
48	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0.160	12.00	1.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.00	1.92
49	PF11A1	Dispozitiv pentru acoperirea rost. separat. execut. tabla...zinc 0,5mm si materiale bituminoase	m	12.000	152.51	1,830.10
				material:	137.02	1,644.21
				manopera:	15.49	185.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
50	PF09A1	Umplutura celochit de 6-8mm...la margin. sapei hidr	m	32.000	72.40	2,316.77
				material:	64.60	2,067.20
				manopera:	7.80	249.57
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
51	PK31A1	Parapet din teava sub forma de panouri incl....stalpi conf. in industrie montat pe pod din beton armat	tona	1.185	1,471.48	1,743.71
				material:	303.18	359.26
				manopera:	1,168.31	1,384.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
52	6306377	Parapet metalic avind 75-100% teava trasa	kg	1,185.110	8.50	10,073.44
				material:	8.50	10,073.44
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
53	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	154.550	3.88	599.65
				material:	0.50	77.28
				manopera:	3.38	522.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
54	6311621	Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii ind.	kg	154.550	5.20	803.66
				material:	5.20	803.66
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
55	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	1.340	12.00	16.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.00	16.08


## F3rr - Rest de Realizat

lei -

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>		88,541.30	31,958.57	8,627.52	6,982.72	136,110.11
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	719.07	0.00	0.00	719.07
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		88,541.30	32,677.63	8,627.52	6,982.72	136,829.18
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	8,854.13	3,267.76	862.75	698.27	13,682.92
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		97,395.44	35,945.40	9,490.27	7,680.99	150,512.10
Profit	5.0000 %	4,869.77	1,797.27	474.51	384.05	7,525.60
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		102,265.21	37,742.67	9,964.79	8,065.04	158,037.70
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						158,037.70
<b>TVA:</b>				19.00 %		30,027.16
<b>TOTAL GENERAL:</b>						188,064.86



1 euro = 4.3771 lei, curs la data de 02.02.2013



Verificat,

Diriginte de santier

Beneficiar,

U.A.T. Valea Danului



**OBIECTIV:** CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RAUL VALEA DANULUI PE DRUMUL SMIDA,  
 SAT VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI  
**OBIECTUL:** RAMPE DE ACCES PE POD SI SISTEM RUTIER  
**STADIUL FIZIC:** Terasamente de pamant (sapatari si umpluturi)  
**Beneficiar:** UAT COMUNA VALEA DANULUI  
**Proiectant:** S.C. ALFRID S.R.L.  
**Executant:** S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.

## F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	2.350	423.00	994.05	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	423.00	994.05	
			transport:	0.00	0.00	
2	TSA19C1 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale,pestru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 m, in ...teren tare	mc	15.000	86.06	1,290.90	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	86.06	1,290.90	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
3	TSD03B1 Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de ...15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	1.750	126.40	221.20	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	126.40	221.20	
			transport:	0.00	0.00	
4	TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	75.000	8.06	604.50	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	8.06	604.50	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
5	TSD06A1 Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0.750	236.90	177.68	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	114.40	85.80	
			utilaj:	122.50	91.88	
			transport:	0.00	0.00	
6	TSD07G1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	1.750	622.82	1,089.94	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	129.22	226.14	
			utilaj:	493.60	863.80	
			transport:	0.00	0.00	
7	TRA05A01 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	25.000	0.70	17.50	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.70	17.50	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>		0.00	2,207.34	2,170.93	17.50	4,395.76

F3rr - Rest de Realizat

lei -

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	49.67	0.00	0.00	49.67
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,257.00</b>	<b>2,170.93</b>	<b>17.50</b>	<b>4,445.43</b>
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	225.70	217.09	1.75	444.54
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,482.70</b>	<b>2,388.02</b>	<b>19.25</b>	<b>4,889.97</b>
Profit	5.0000 %	0.00	124.14	119.40	0.96	244.50
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,606.84</b>	<b>2,507.42</b>	<b>20.21</b>	<b>5,134.47</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>5,134.47</b>
<b>TVA:</b>				19.00 %		<b>975.55</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>6,110.02</b>

1 euro = 4.3771 lei, curs la data de 02.02.2013

ROMANIA - I.S.C.  
 LUNGESCU B. MARIUS  
 DIRIGINTA DE SANCTIER  
 AUT. NR 2743/1.29763  
 DOMENII - SUD DOMENII  
 1.11.2013 16:22

Executant  
 S.C. RM. RARGES S.R.L.

Verificat,  
 Diriginte de santier

Beneficiar,  
 U.A.T. Valea Danului

ROMANIA  
 JUDEȚA IARGHES  
 COMUNA VALEA DANULUI  
 PRIMAR

**OBIECTIV:** CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RAUL VALEA DANULUI PE DRUMUL SMIDA, SAT VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI

**OBIECTUL:** RAMPE DE ACCES PE POD SI SISTEM RUTIER

**STADIUL FIZIC:** Strat de uzura din piatra sparta amestec optimal, 15 cm grosime

**Beneficiar:** UAT COMUNA VALEA DANULUI

**Proiectant:** S.C. ALFRID S.R.L.

**Executant:** S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.


F3rr - Rest de Realizat

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DA11B1 [1] Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoare; [1]	mc	42.000	159.74	6,709.10		
			material:	96.79	4,065.01		
			manopera:	42.90	1,801.78		
			utilaj:	20.08	842.31		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRA01A27 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 27 km.	tona	59.590	22.00	1,310.98		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	22.00	1,310.98		
3	TRA05A01 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	6.300	0.70	4.41		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.70	4.41		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>			4,065.01	1,801.78	842.31	1,315.39	8,024.49
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00	40.54
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>			4,065.01	1,842.32	842.31	1,315.39	8,065.03
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	406.50	184.23	84.23	131.54		806.50
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>			4,471.51	2,026.55	926.54	1,446.93	8,871.53
Profit	5.0000 %	223.58	101.33	46.33	72.35		443.58
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>			4,695.09	2,127.88	972.87	1,519.28	9,315.11
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							9,315.11
<b>TVA:</b>						19.00 %	1,769.87
<b>TOTAL GENERAL:</b>							11,084.98

ROMANIA - I.S.C.  
LUNGESCU MARIUS  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT NR. 27-59 29783  
DOMENIU SI DOMENIU  
E. NO. 1. 3. 1. 1. 6. 2. 8. 2

1 euro = 4.3771 lei, curs la data de 02.02.2013



Verificat  
Diriginte de santier

Beneficiar,  
U.A.T. Valea Danului



**OBIECTIV:** CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RAUL VALEA DANULUI PE DRUMUL SMIDA,  
**OBIECTUL:** SAT VERNESI, COMUNA VALEA DANULUI  
**LUCRARI DE APARARE CONSOLIDARE**  
**STADIUL FIZIC:** Pinten aval din gabioane, L = 13 m, Hf = 2 m  
**Beneficiar:** UAT COMUNA VALEA DANULUI  
**Proiectant:** S.C. ALFRID S.R.L.  
**Executant:** S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.

## F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1 Saptura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.360	468.00	168.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	468.00	168.48
			transport:	0.00	0.00
2	TSA07C1 Saptura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	15.600	59.54	928.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	59.54	928.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A01 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	65.520	0.70	45.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.70	45.86
4	TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0.360	70.50	25.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	70.50	25.38
			transport:	0.00	0.00
5	TSF02A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	52.000	25.85	1,328.57
			material:	7.61	395.89
			manopera:	17.94	932.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSA24A1 Epulizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	26.000	15.00	390.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	15.00	390.00
			transport:	0.00	0.00
7	FI03D1 Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel D=12 mm	kg	95.900	3.69	353.79
			material:	0.36	34.64
			manopera:	3.33	319.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	98.780	3.60	345.73
			material:	3.50	345.73
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

## F3rr - Rest de Realizat

- lei -

STADIUL FIZIC: Pinten aval din gabioane, L = 13 m, Hf = 2 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	FI03E1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel D=16 mm	kg	192.760	3.32	640.37
				material:	0.20	38.96
				manopera:	3.12	601.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	198.540	3.50	694.89
				material:	3.50	694.89
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	FI04A1	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de: D=2,8 mm	mp	122.000	20.92	2,552.24
				material:	13.15	1,603.81
				manopera:	7.77	948.43
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	IRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0.566	12.00	6.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.00	6.79
13	TR11AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	0.566	9.10	5.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.10	5.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	TR11AA08C2	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa, teren categ.2	tona	0.566	6.50	3.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.50	3.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	FB13A1	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc. la compartimentele lucrarilor in : gabioane.	mc	32.500	83.20	2,704.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	83.20	2,704.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	2200222	Piatra bruta pentru gabioane	mc	32.830	75.00	2,462.25
				material:	75.00	2,462.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	IRA01A27	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 27 km.	tona	49.740	22.00	1,094.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	22.00	1,094.28
18	PD08A1	Legarea armatur. prin puncte de...sudura electrica	10 per	14.000	8.07	113.01
				material:	0.62	8.62
				manopera:	7.46	104.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	54.600	37.08	2,024.42
				material:	12.33	673.05
				manopera:	24.75	1,351.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

## F3rr - Rest de Realizat

lei -

STADIUL FIZIC: Pinten aval din gabioane, L = 13 m, Hf = 2 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
20	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, tirpan... manual	mc	7.410	65.11	482.44	
				material:	0.06	0.44	
				manopera:	62.19	460.84	
				utilaj:	2.86	21.16	
				transport:	0.00	0.00	
21	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3822	mc	7.470	295.00	2,203.65	
				material:	295.00	2,203.65	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
22	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	18.780	14.00	262.92	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	14.00	262.92	
23	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	15.600	11.18	174.41	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	11.18	174.41	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
24	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0.160	236.90	37.90	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	114.40	18.30	
				utilaj:	122.50	19.60	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>			8,461.73	8,562.83	624.62	1,409.86	19,049.04
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	192.44	0.00	0.00	0.00	192.44
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>			8,461.73	8,745.27	624.62	1,409.86	19,241.48
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	846.17	874.53	62.46	140.99		1,924.15
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>			9,307.90	9,619.80	687.09	1,550.84	21,165.63
Profit	5.0000 %	465.40	480.99	34.35	77.54		1,058.28
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>			9,773.30	10,100.79	721.44	1,628.38	22,223.91
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							22,223.91
<b>TVA:</b>						19.00 %	4,222.54
<b>TOTAL GENERAL:</b>							26,446.45

ROMANIA, I.S.C  
LUNGESCU E. MARIUS  
DIRIGINTE DE SANTIER  
AUT. NR 27435 / 29783  
DOMENII / SUBDOMENII

1 euro = 4.3771 lei, curs la data de 02.02.2013



Verificat,  
Diriginte de santier

Beneficiar,  
U.A.T. Valea Danului



**OBIECTIV:** CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RAUL VALEA DANULUI PE DRUMUL SMIDA,  
**OBIECTUL:** SAT VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI  
**STADIUL FIZIC:** ORGANIZARE DE SANTIER  
**Beneficiar:** Organizare de santier  
**Proiectant:** UAT COMUNA VALEA DANULUI  
**Executant:** S.C. ALFRID S.R.L.  
 S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.

**F3rr - Rest de Realizat**

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	NMB049911 Muncitor deservire cat...1	ora	97.700	26.00	2,540.20			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	26.00	2,540.20			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>			0.00	2,540.20	0.00	0.00		2,540.20
<b>Alte cheltuieli directe:</b>								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	57.15	0.00	0.00		57.15
<b>Total Inklusiv Cheltuieli directe:</b>			0.00	2,597.35	0.00	0.00		2,597.35
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	0.00	259.74	0.00	0.00		259.74
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>			0.00	2,857.09	0.00	0.00		2,857.09
Profit		5.0000 %	0.00	142.85	0.00	0.00		142.85
<b>Total Inklusiv Beneficiu:</b>			0.00	2,999.94	0.00	0.00		2,999.94
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>								2,999.94
TVA:					19.00 %			569.99
<b>TOTAL GENERAL:</b>								3,569.93

1 euro = 4.3771 lei, curs valutar 02.02.2013

ROMANIA - I.S.C  
 LUNGESCU B. MARIUS  
 DIRIGINTE DE SANTIER  
 AUT. NR. 27388. 29783  
 DOMENIU: SUPRACOMPLETII

Executant  
 S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.  
 Comuna de Arges  
 Romania

Verificat Beneficiar,  
 Diriginte de santier U.A.T. Valea Danului

ROMANIA  
 Comuna Valea Danului  
 PRIMAR

**OBIECTIV:** CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RAUL VALEA DANULUI PE DRUMUL SMIDA,  
SAT VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI  
**Beneficiar:** UAT COMUNA VALEA DANULUI  
**Proiectant:** S.C. ALFRID S.R.L.  
**Executant:** S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.

**C6rr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
Rest de Realizat**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	77.275	1.00	77.28	Pret de referinta	0.008
2	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	6.400	3.50	22.40	Pret de referinta	0.006
3	2000195 Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	164.430	3.50	575.51	Pret de referinta	0.164
4	2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	98.780	3.50	345.73	Pret de referinta	0.099
5	2000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	198.540	3.50	694.89	Pret de referinta	0.199
6	2000860 Plase sudate tip 106 GQ 126(1,98kg/mp), cu ochiuri 100x100mm	kg	158.400	5.00	792.00	Pret de referinta	0.158
7	2005030 Plasa sirma zincata ochi patrat 50,0 x2,8 x1500 S 2543	kg	263.032	6.00	1,578.19	Pret de referinta	0.263
8	2100012 Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	169.218	0.63	106.61	Pret de referinta	0.169
9	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	555.420	0.08	49.99	Pret de referinta	0.555
10	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	7.470	295.00	2,203.65	Pret de referinta	18.750
11	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	124.790	325.00	40,556.75	Pret de referinta	330.694
12	2101005 Beton rutier C32/40 (B500) imbunatatit cu polimeri	mc	8.060	380.00	3,062.80	Pret de referinta	0.001
13	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	0.356	60.00	21.33	Pret de referinta	0.569
14	2200222 Piatra bruta pentru gabioane	mc	32.830	75.00	2,462.25	Pret de referinta	0.003
15	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.367	67.20	24.69	Pret de referinta	0.496
16	2201323 Piatra bruta sortata r.magmatica pavaje,chenare,acostam	kg	15,600.000	0.04	624.00	Pret de referinta	15.600
17	2201361 Piatra bruta sortata r.sediment <50 kg/buc.	kg	48,118.800	0.04	1,924.67	Pret de referinta	48.117
18	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatica 15-25 mm.	mc	8.526	68.00	579.77	Pret de referinta	12.789
19	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatica 40-63 mm.	mc	51.198	68.00	3,481.46	Pret de referinta	76.797
20	2600048 Bitum pentru mat. +lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	kg	126.000	2.80	352.80	Pret de referinta	0.126
21	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	236.340	2.80	661.75	Pret de referinta	0.236
22	2600361 Suspensie bitum filerizat-subif s 558	kg	64.400	4.00	257.60	Pret de referinta	0.064
23	2600608 Pinza bit cu str acoper nisip pa 55 100cmx10m s1046	mp	10.800	8.97	96.88	Pret de referinta	0.032
24	2600971 Carton bitumat strat acop nisip ca400 120cmx20m s 138	mp	137.480	3.50	481.18	Pret de referinta	0.268
25	2900943 Lemn rot de stej,D = 10cm virf l>160	mc	0.108	1,350.00	145.80	Pret de referinta	0.086
26	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.486	1,300.00	631.33	Pret de referinta	0.291
27	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.108	1,400.00	151.09	Pret de referinta	0.054

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
28	2904406 Dulap rasinol tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.013	1,550.00	19.84	Pret de referinta	0.006
29	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.351	1,600.00	561.18	Pret de referinta	0.175
30	2912477 Dulap stejer lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.414	1,550.00	641.70	Pret de referinta	0.331
31	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	0.244	1,550.00	378.82	Pret de referinta	0.196
32	2918732 Dulap fag.lung.abur.cl.a.gr.50mm.L = 1,8-4m IT = 8cm	mc	0.026	1,550.00	39.58	Pret de referinta	0.020
33	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	16.188	95.00	1,537.86	Pret de referinta	0.372
34	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	0.057	110.00	6.32	Pret de referinta	0.001
35	2958902 Traversa normale vechi	buc	0.600	21.82	13.09	Pret de referinta	0.060
36	330341577 BST 500S	kg	5,770.275	3.50	20,195.96	Pret de referinta	5.770
37	3641685 Tabla zincata s2028 0,30x 650x1000 OL 32-1N cal.1	kg	24.000	10.20	244.80	Pret de referinta	0.024
38	3686099 Tabla din zinc s 488 Zn 88,5 0,50x 1000	kg	37.200	11.20	416.64	Pret de referinta	0.037
39	3803118 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	58.470	4.20	245.57	Pret de referinta	0.058
40	3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	kg	17.115	4.30	73.60	Pret de referinta	0.017
41	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	19.156	4.40	84.29	Pret de referinta	0.019
42	3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0.165	6.50	1.07	Pret de referinta	0.000
43	3805449 Sirma moale zincata D = 4 OL 32 s 889	kg	3.660	7.00	25.62	Pret de referinta	0.004
44	5825675 Surub cap patrat grosolan M 20x 240 gr. 4.8 s 1472	buc	6.192	1.45	8.98	Pret de referinta	0.005
45	5887001 Cule cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111	kg	1.544	4.50	6.95	Pret de referinta	0.002
46	5901259 Electrood sud.otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert.	kg	4.230	7.00	29.61	Pret de referinta	0.004
47	6102939 Chit romtix 90 ntr 4337-75	kg	246.320	10.00	2,463.20	Pret de referinta	0.246
48	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	4.930	14.20	70.00	Pret de referinta	0.005
49	6103555 Vopsea gri deschis v.821-5 ntr 8-68	kg	7.703	13.90	107.06	Pret de referinta	0.008
50	6200999 Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	kg	134.864	0.77	103.85	Pret de referinta	0.135
51	6202741 Energie electrica la conior pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	9.480	0.90	8.53	Pret de referinta	0.000
52	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	6.300	0.60	3.78	Pret de referinta	6.300
53	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	5.740	0.60	3.44	Pret de referinta	5.740
54	6306377 Parapet metalic avind 75-100% teava trasa	kg	1,185.110	8.50	10,073.44	Pret de referinta	1.185
55	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	39.986	6.50	259.91	Pret de referinta	0.040
56	6311621 Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii ind.	kg	154.550	5.20	803.66	Pret de referinta	0.155
57	6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	2.554	8.90	22.73	Pret de referinta	0.003
58	6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	13.000	5.00	65.00	Pret de referinta	0.015
59	6827400 Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.sprj.lung.1, 50-2,50m s	buc	0.135	73.35	9.92	Pret de referinta	0.007
60	7315789 Decofrol	kg	50.046	7.08	354.14	Pret de referinta	0.050


## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
61	7329883 Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m	m	22.110	10.20	225.52	Pret de referinta	0.014
<b>Valoare directa</b>				lei	<b>101,068.05</b>		
<b>Recapitulatie</b>				lei	<b>15,665.55</b>		
<b>TOTAL</b>				lei	<b>116,733.59</b>		527.601
				euro	<b>26,669.16</b>		

1 euro = 4.3771 lei, curs la data de 02.02.2018

Executant,

S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.



**OBIECTIV:** CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RAUL VALEA DANULUI PE DRUMUL SMIDA,  
SAT VERNESI, COMUNA VALEA DANULUI  
**Beneficiar:** UAT COMUNA VALEA DANULUI  
**Proiectant:** S.C. ALFRID S.R.L.  
**Executant:** S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.

**C7rr - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru**  
**Rest de Realizat**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10141 Asfaltator	6.236	26.00	162.12	
2	10251 Betonist	131.268	26.00	3,412.96	
3	10621 Drenor canalist	1.953	26.00	50.77	
4	10741 Dulgher constructii	500.617	26.00	13,016.04	
5	10821 Dulgher poduri	25.309	26.00	658.03	
6	11021 Fascinar	152.000	26.00	3,952.00	
7	11131 Fierar beton	357.524	26.00	9,295.62	
8	11321 Finisor terasamente	15.900	26.00	413.40	
9	12241 Izolator hidrofug	35.900	26.00	933.40	
10	21931 Masinist utilaje constructii	1.039	26.00	27.02	
11	26851 Montator constructii metalice	20.046	26.00	521.21	
12	26821 Montator o-tii metalice	21.592	26.00	561.39	
13	12541 Montator prefabricate beton	35.999	26.00	935.99	
14	12621 Mozaicar	15.200	26.00	395.20	
15	49911 Muncitor deservire	99.884	26.00	2,596.99	
16	19931 Muncitor deservire constructii montaj	6.481	26.00	168.52	
17	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	180.292	26.00	4,687.59	
18	319721 Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.340	26.00	8.83	
19	12821 Pavator	69.299	26.00	1,801.78	
20	12911 Pietrar	81.000	26.00	1,586.00	
21	19621 Sapatator	63.498	26.00	1,650.95	
22	22751 Sudor electric	7.106	26.00	184.75	
23	222721 Sudor electric-b	1.546	26.00	40.18	
Total ore manopera:		1,810.027			
Valoare directa			lei	47,060.71	
Recapitulatie			lei	8,517.40	
TOTAL			lei	55,578.11	
			euro	12,697.47	

1 euro = 4.3771 lei, curs la data de 02.02.2013

Executant,

S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.



**OBIECTIV:** CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RAUL VALEA DANULUI PE DRUMUL SMIDA,  
SAT VERNESTI, COMUNA VALEA DANULUI  
**Beneficiar:** UAT COMUNA VALEA DANULUI  
**Proiectant:** S.C. ALFRID S.R.L.  
**Executant:** S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.

**C8rr - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii  
Rest de Realizat**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pina la 40 mc/h	6.373	330.00	2,102.93
2	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	6.459	180.00	1,162.53
3	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0.169	150.00	25.38
4	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	1.383	160.00	221.20
5	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	60.923	8.00	487.38
6	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	10.798	80.00	863.80
7	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	8.694	90.00	782.46
8	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	4.459	25.00	111.48
9	4036 Malaxor mecanic de asfalt 300-1000l	0.520	20.00	10.40
10	4702 Motopompa 9-16cp	26.000	15.00	390.00
11	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.630	95.00	59.85
12	6729 Macara pe pneuri 10-14,9 tf	37.800	160.00	6,047.97
<b>Total ore utlaj:</b>		<b>164.206</b>		
<b>Valoare directa</b>			<b>lei</b>	<b>12,265.38</b>
<b>Recapitulatie</b>			<b>lei</b>	<b>1,901.13</b>
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>	<b>14,166.51</b>
			<b>euro</b>	<b>3,236.51</b>

1 euro = 4.3771 lei, curs la data de 02.02.2013

Executant,

S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.



**OBJECTIV:** CONSTRUIRE POD DE ACCES PESTE RAUL VALEA DANULUI PE DRUMUL SMIDA,  
 SAT VERNESI, COMUNA VALEA DANULUI  
**Beneficiar:** UAT COMUNA VALEA DANULUI  
**Proiectant:** S.C. ALFRID S.R.L.  
**Executant:** S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.

**C9rr - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile**  
**Rest de Realizat**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
<b>Transport rutier</b>					
1	TRA01A01 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	66.520	0.020	0.70	45.86
2	TRA01A27 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 27 km.	191.770	0.540	22.00	4,218.94
3	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	7.926	0.300	12.00	95.11
4	TRA04B15 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe...dist. 15 km	33.750	0.300	12.00	405.00
5	TRA05A01 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.spciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	31.300	0.020	0.70	21.91
6	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	332.500	0.300	14.00	4,655.00
7	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	20.260	0.300	14.00	283.64
<b>Total tone transportate</b>		<b>683.026</b>			
<b>Valoare directa</b>				lei	<b>9,725.47</b>
<b>Recapitulatie</b>				lei	<b>1,507.45</b>
<b>TOTAL</b>				lei	<b>11,232.91</b>
				euro	<b>2,566.29</b>

1 euro = 4.3771 lei, curs la data de 02.02.2013

Executant,

S.C. R.M.R. ARGES S.R.L.

